

ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ», що іменується надалі **ПІДРЯДНИК**, в особі в.о. директора Боднюка Анатолія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і **Житомирська районна рада**, що іменується надалі **ЗАМОВНИК**, в особі голови Крутія Сергія Григоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншого боку, уклали Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а **ПІДРЯДНИК** приймає на себе зобов'язання з виконання: **Поточного ремонту коридорів та холів 1 і 2 поверхів, малого залу та службового кабінету № 209а адміністративного приміщення Житомирської районної ради по вул. Лесі Українки, 1 в м. Житомирі.**

2. СУМА ДОГОВОРА

- 2.1. Вартість робіт складає: **231 681,00 грн.** (двісті тридцять одна тисяча шістсот вісімдесят одна гривня 00 копійок), в тому числі ПДВ - 38 613,50 грн .
- 2.2. Обсяг, характер та вартість робіт, передбачених в п.1.1 цього Договору визначається кошторисом, який є невід'ємною частиною Договору.

3. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 3.1 Термін виконання робіт – до 30.11.2016р.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. **Замовник** здійснює платежі за фактично надані послуги з поточного ремонту, перерахування попередньої оплати не передбачено. Розрахунки за надані послуги проводяться на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 при наявності бюджетного фінансування. Оплата здійснюється після сумісної перевірки якості та обсягів наданих послуг за умови відсутності зауважень з боку замовника. Всі розрахунки за Договором проводяться у гривні, після підписання актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3.
- 4.2. Можливість зменшення з боку **ЗАМОВНИКА** обсягів закупівлі в залежності від реального фінансування бюджетних видатків до початку надання послуги.
- 4.3. В разі виникнення необхідності виконання додаткових робіт при проведенні поточного ремонту вартість таких робіт буде уточнюватися в додатковій угоді та акті виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 (лише на додаткові роботи, які не враховані в даному дефектному акті).

5. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 5.1. По завершенню робіт в цілому **ПІДРЯДНИК** повинен повідомити **ЗАМОВНИКА**, після чого протягом 3-х робочих днів проводиться сумісна перевірка обсягів та якості виконаних робіт.
- 5.2. **ЗАМОВНИК** протягом 3-х(трьох) робочих днів з дня проведення сумісної перевірки зобов'язаний надати **ПІДРЯДНИКУ** підписаний акт форми КБ-2в, КБ-3 або мотивований лист з переліком недоліків, які **ПІДРЯДНИК** повинен усунути за власний рахунок протягом 3-х (трьох) робочих днів.

6. **ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА**

6.1. **ПІДРЯДНИК** несе відповідальність за терміни та якість виконаних робіт та зобов'язаний за вимогою **ЗАМОВНИКА** за власний рахунок усунути дефекти, що виникли з вини **ПІДРЯДНИКА**. Підрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає чинним будівельним нормам України, зазначеним у відповідних нормативно-правових та технічних актах.

6.2. Претензії **ЗАМОВНИКА** по якості виконаних робіт, вказаних в п.1.1 цього Договору, приймаються протягом гарантійного терміну після завершення робіт. Гарантійний термін складає не менше 3 (трьох) років з моменту підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2в.

6.3. За наявності претензій по якості виконання зазначених в Договорі робіт протягом гарантійного терміну **ПІДРЯДНИК** зобов'язаний в терміни, погоджені із **ЗАМОВНИКОМ**, усунути тимчасові дефекти.

7. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. Підрядник несе відповідальність за повноту, якість наданих послуг та їх відповідність чинному законодавству, нормативно-технічним актам України, а також за негативні наслідки, що виникли з приводу невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором, за винятком випадків, коли виконання таких стає неможливим в силу обставин форс-мажору, зміни законодавства та ін.

7.3. За порушення терміну виконання робіт відповідно до п.1.1, з вини **ПІДРЯДНИКА**, останній сплачує **ЗАМОВНИКУ** штраф у розмірі ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

7.4. Усі спори, що виникли при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди – в судовому порядку.

8. **ДІЇ НЕПЕРЕДБАЧЕНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

8.2. До обставин непереборної сили відносяться: війна та воєнні дії, землетруси, повені та інші подібні обставини, які перешкоджають виконанню сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Свідоцтво, видане Торгівельно-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності дії непереборної сили.

8.4. Сторона, яка припинила виконання своїх зобов'язань внаслідок дії непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити контрагента про наступ вказаних обставин протягом п'яти календарних днів з моменту їх наступу, в іншому випадку вона втрачає можливість посилатися на обставини непереборної сили.

9. **ІНШІ УМОВИ**

9.1. **ПІДРЯДНИК** виконує роботи без залучення субпідрядних організацій.

9.2. **ПІДРЯДНИК** підтверджує, що має статє платника податку на прибуток на загальних підставах та платника податку на додану вартість.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір вступає в дію з дня підписання і діє до 31.12.2016р.. у будь-якому випадку, до повного виконання зобов'язань за Договором, у тому числі щодо оплати за надані послуги.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Житомирська районна рада
10003, м. Житомир,
вул. Лесі Українки, 1
ГУДКУ в Житомирській області
МФО 811039
р/р 35418002000844
Код ЄДРПОУ 13577066
тел. 0412-42-47-00
тел. 0412-47-16

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ»
Юр.адреса: 12420, Житомирський р-н,
с. Тетерівка, вул. Озерна, 16
Факт.адреса: м. Житомир, вул.
Гоголівська, 16а
р/р 26002015219343 в ф-ї АТ
«Укресімбанк» МФО 311324
Код ЄДРПОУ 39871335
ІПН 398713306081
Платник податку на прибуток на загальних
підставах

Голова районної ради  Крутій С.Г.



В.о. директора  А.В.Боднюк



Замовник Житомирська районна рада
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Тетерів-Будпроект"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт коридорів та холів 1 і 2 поверхів малого залу та службового кабінету № 209а адміністративного приміщення Житомирської районної ради по вул. Лесі Українки, 1 в м. Житомирі, що здійснюється в 2016 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 14 жовтня 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		153,341	153,341	-
	Заробітна плата		66,168	66,168	-
	Вартість матеріальних ресурсів		87,173	87,173	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		-	-	-
	Загальновиробничі витрати		25,914	25,914	-
3	Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		179,255	179,255	-
7	Прибуток		9,501	9,501	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		4,312	-	4,312

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	193,06750	188,756	4,312
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	-	-	-
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	193,06750 38,61350 231,681	188,756 -	4,312 38,61350



Керівник підприємства
(організації) замовника

Крутії С.Г.



Керівник генеральної
підприємної організації

В.О. директора Боднюк А.В.

Житомирська районна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 231,681 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Списання на документ про затвердження)

Третьякова Валентина Сергіївна
Голова Житомирської районної ради С.Т. Крутий
13.08.2016р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт коридорів та холів 1 і 2 поверхів малого залу та
службового кабінету № 209а адміністративного приміщення Житомирської
районної ради по вул. Лесі Українки, 1 в м. Житомирі

Складений в поточних цінах станом на 12 жовтня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2		4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт коридорів та холів 1 і 2 поверхів малого залу та службового кабінету № 209а адміністративного приміщення Житомирської районної ради по вул. Лесі Українки, 1 в м. Житомирі	179,255	-	-	179,255
		Разом по главі 2:	179,255	-	-	179,255
		Разом по главах 1-7:	179,255	-	-	179,255
		Разом по главах 1-8:	179,255	-	-	179,255
		Разом по главах 1-9:	179,255	-	-	179,255
		Разом по главах 1-12:	179,255	-	-	179,255
		Кошторисний прибуток (П)	9,501	-	-	9,501
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16					

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1.2.013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Разом	-	-	4,312	4,312
	ДСТУ Б Д.1.1-1.2.013 п.5.8.16		188,756	-	4,312	193,06750
		Податок на додану вартість	-	-	38,61350	38,61350
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	188,756	-	42,926	231,681

Керівник проектної організації

В.о. директора Боднюк А.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Огорильцевська С.В.

Керівник відділу

Огорильцевська С.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальнопромислових витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
Розділ 1. Коридори та холи 1-2 поверхів приміщення											
1	PH7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	1,19	<u>1393,71</u> 1393,71	-	1659	1659	-	<u>82,86</u>	98,6
2	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,19	<u>3073,51</u> 1424,48	-	3657	1695	-	<u>77,124</u>	91,78
3	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30 мм)	100м2	1,19	<u>920,27</u> 95,75	-	1095	114	-	<u>5,184</u>	6,17
4	EH11-11-13	Улаштування вирівнювальної стяжки	100м2	1,19	<u>5186,41</u> 1411,85	-	6172	1680	-	<u>76,44</u>	90,96
5	PH7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	1,19	<u>5832,22</u> 1218,94	-	6940	1451	-	<u>65,184</u>	77,57
6	PH7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,8	<u>18814,10</u> 1376,12	-	15051	1101	-	<u>69,996</u>	56
7	EH15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	5,936	<u>1763,38</u> 1710,87	-	10467	10156	-	<u>87,0228</u>	516,57
8	C111-2009-3-1	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	712,32	<u>3,55</u>	-	2529	-	-	-	-
9	C111-226-1	Грунтовка	кг	148,4	<u>12,27</u>	-	1821	-	-	-	-
10	E34-58-1 к=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,1872	<u>2072,23</u> 781,91	-	2460	928	-	<u>41,262</u>	48,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ЕН15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	5,936	1292,20 1292,20	-	7670	7670	-	61,9758	367,89
12	С111-2009-3-2 варіант 1	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	398,4	4,26	-	1697	-	-	-	-
13	ЕН15-182-5 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	3,891	2324,99 2272,48	-	9047	8842	-	115,5888	449,76
14	С111-2009-3-1 варіант 1	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	466,92	3,55	-	1658	-	-	-	-
15	С111-226-1	Грунтовка	кг	97,275	12,27	-	1194	-	-	-	-
16	ЕН15-182-7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	3,891	1632,29 1632,29	-	6351	6351	-	78,2874	304,62
17	С111-2009-3-2 варіант 1	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	93,384	4,26	-	398	-	-	-	-
18	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,936	2580,39 1034,04	-	15317	6138	-	52,596	312,21
19	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,891	2857,88 1164,03	-	11120	4529	-	59,208	230,38
20	ЕН15-182-4 к=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,136	1763,38 1710,87	-	240	233	-	87,0228	11,84
21	С111-2009-3-1 варіант 1	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	16,32	3,55	-	58	-	-	-	-
22	С111-226-1	Грунтовка	кг	3,4	12,27	-	42	-	-	-	-
23	Е34-58-1 к=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,136	2072,23 781,91	-	282	106	-	41,262	5,61
24	ЕН15-182-6 к=1,15 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,136	2584,39 2584,39	-	351	351	-	123,9516	16,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25 & С111-2009-3-2 варіант 1	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	32,64	4,26	-	139	-	-	-	-	-	
26 РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,105	2580,39 1034,04	-	271	109	52,596	-	-	5,52	
Разом прями витрати по розділу 1							107686	53113	-	-	2691,33	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							107686					

Всього по розділу 1							128225					
Розділ 2. Малий зал та кабінет 209-а												
Розділ 1												
27 РН3-1-1	Розбирання обшивки каркасно-обшивних стін МДФ	100 м2	0,17	997,70 997,70	-	170	170	59,316	-	-	10,08	
28 РН7-2-1	Розбирання дощатих покріттів підлог	100м2	0,12	1071,57 1071,57	-	129	129	63,708	-	-	7,64	
29 РН3-1-4	Розбирання каркасу подіума	100 м2	0,12	1952,40 1952,40	-	234	234	116,076	-	-	13,93	
30 РН7-2-3	Розбирання покріттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,625	1393,71 1393,71	-	871	871	82,86	-	-	51,79	
31 ЕН10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,19	17540,91 5322,53	-	3333	1011	264,408	-	-	50,24	
32 ЕН15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,19	2581,33 1710,87	-	490	325	87,0228	-	-	16,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,19	<u>2580,39</u> 1034,04	-	490	196	-	<u>52,596</u>	9,99
34	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,62	<u>2857,88</u> 1164,03	-	1772	722	-	<u>59,208</u>	<u>36,71</u>
35	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,62	<u>3073,51</u> 1424,48	-	1906	883	-	<u>77,124</u>	<u>47,82</u>
36	РН7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30 мм)	100м2	0,62	<u>920,27</u> 95,75	-	571	59	-	<u>5,184</u>	<u>3,21</u>
37	ЕН11-11-13	Улаштування вирівнювальної стяжки	100м2	0,62	<u>5174,49</u> 1411,85	-	3208	875	-	<u>76,44</u>	<u>47,39</u>
38	РН7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	0,62	<u>5832,22</u> 1218,94	-	3616	756	-	<u>65,184</u>	<u>40,41</u>
39	РН7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,62	<u>18814,10</u> 1376,12	-	11665	853	-	<u>69,996</u>	<u>43,4</u>
40	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,08	<u>2580,39</u> 1034,04	-	206	83	-	<u>52,596</u>	<u>4,21</u>
41	ЕН15-182-5 к=1,15	Розділ 2 Шлакювання стель шлаквікою "Ветоніт"	100м2	1,05	<u>2324,99</u> 2272,48	-	2441	2386	-	<u>115,5888</u>	<u>121,37</u>
42	С111- 2009-3-1	Шлаквівка гіпсова стартова	кг	12,6	<u>3,55</u>	-	45	-	-	-	-
43	С111-226- 1	Грунтовка	кг	2,625	<u>12,27</u>	-	32	-	-	-	-
44	ЕН15-182-7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакювання стель	100м2	0,105	<u>1632,29</u> 1632,29	-	171	171	-	<u>78,2874</u>	<u>8,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45 & С111-2009-3-2 варіант 1	Шлаквівка гіпсова фінішна	кг	2,52	4,26	-	-	11	-	-	-	-
46 РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,105	2857,88 1164,03	-	-	300	122	-	59,208	6,22
47 ЕН15-182-4 к=1,15	Шлакльовання стін шлакльікою "Ветоніт"	100м2	0,295	1763,38 1710,87	-	-	520	505	-	87,0228	25,67
48 & С111-2009-3-1 варіант 1	Шлакльівка гіпсова стартова	кг	35,4	3,55	-	-	126	-	-	-	-
49 & С111-226-1	Грунтовка	кг	7,375	12,27	-	-	90	-	-	-	-
50 ЕН15-182-6 к=1,15 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакльовання стін	100м2	0,295	2584,39 2584,39	-	-	762	762	-	123,9516	36,57
51 & С111-2009-3-2 варіант 1	Шлакльівка гіпсова фінішна	кг	70,8	4,26	-	-	302	-	-	-	-
52 РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,295	2580,39 1034,04	-	-	761	305	-	52,596	15,52
53 РН7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	0,105	11052,64 4773,82	-	-	1161	501	-	228,96	24,04
54 РН17-11-3	Монтаж світільників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	58528,46 6618,46	-	-	1171	132	-	324,912	6,5
55 РН17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	5370,37 831,37	-	-	54	8	-	45,012	0,45
56 РН17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах переkritтів і перегородок	100м	0,11	1758,92 457,55	-	-	193	50	-	24,468	2,69
57 РН7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,132	1426,15 308,08	-	-	188	41	-	16,68	2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	РН7-26-2	Розділ 3 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,39	18814,10 1376,12	-	7337	537	-	69,996	27,3	
59	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,86	120,30 120,30	-	103	103	-	7,152	6,15	
60	РН7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,86	1426,15 308,08	-	1226	265	-	16,68	14,34	
Разом прями витрати по розділу 2								45655	13055		680,59	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								45655				

Всього по розділу 2								51030	66168			3371,92
Разом прями витрати по кошторису								153341				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								153341				

Всього по кошторису								179255				
Кошторисна трудоємність, люд.год.								3505,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70490				

168 ДЦ ЛС1_2-1-1

С.В.

Склав

Огорилецьська С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

головного касиршу Т.С. Бурдогана

Т.С. Бурдогана

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт

Умови виконання робіт : прийнято коефіцієнт $K=1,2$ до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для урахування впливу умов виконання робіт (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, дод. Б п.1,2)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Коридори та холи 1-2 поверхів приміщення			
1	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м ²	1,19	
2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100м ²	1,19	
3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30 мм)	100м ²	1,19	
4	Улаштування вирівнювальної стяжки	100м ²	1,19	
5	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м ²	100м ²	1,19	
6	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100м ²	0,8	
7	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м ²	5,936	
8	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	712,32	
9	Грунтовка	кг	148,4	
10	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м ²	1,1872	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м ²	5,936	
12	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	398,4	
13	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	100м ²	3,891	
14	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	466,92	
15	Грунтовка	кг	97,275	
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м ²	3,891	
17	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	93,384	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	5,936	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	3,891	
20	Шпаклювання укосів шпаклівкою "Ветоніт"	100м ²	0,136	
21	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	16,32	
22	Грунтовка	кг	3,4	
23	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м ²	0,136	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м ²	0,136	
25	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	32,64	

1	2	3	4	5
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Малий зал та кабінет 209-а Розділ 1	100м2	0,105	
27	Розбирання обшивки каркасно-обшивних стін МДФ	100 м2	0,17	
28	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,12	
29	Розбирання каркасу подіума	100 м2	0,12	
30	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,625	
31	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,19	
32	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,19	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,19	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,62	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,62	
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30 мм)	100м2	0,62	
37	Улаштування вирівнювальної стяжки	100м2	0,62	
38	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	0,62	
39	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,62	
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 2	100м2	0,08	
41	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	1,05	
42	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	12,6	
43	Грунтовка	кг	2,625	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,105	
45	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	2,52	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,105	
47	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,295	
48	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	35,4	
49	Грунтовка	кг	7,375	
50	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,295	
51	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	70,8	
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,295	
53	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	0,105	
54	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	
55	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	
56	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,11	
57	Улаштування плінтусів дерев'яних Розділ 3	100м	0,132	
58	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,39	

1	2	3	4	5
59	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,86	
60	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,86	

Склав

Огорильцевська С.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище